


PROJEKT BUDOWLANY		Rys. nr 3
Przekroje konstrukcyjne		
Objekt: Dojazd z drogi powiatowej nr 1702Z do budynku remizy w m. Niedźwiedź dz. nr 223/5, 220, 223/6; obręb Niedźwiedź		Skala 1:50
Inwestor : Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka		Data luty 2017
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93		
USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Wilekiewicza 17c, 73-110 Stargard e-mail:uslugi@drogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972		


Legenda :

- 1.Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- 2.Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- 3.Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego grub. 20 cm wg PN-S-96013:1987
- 4.Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego grub. 10 cm wg PN-S-96013:1987
- 5.Warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji k<=8 m/d grub. 20 cm
- 6.Krawężnik betonowy 15x30 cm nowy oznaczony kb
- Możliwość wykorzystania istniejącego krawężnika betonowego 20x30 cm
- 7.Opornik betonowy 12x25 cm nowy oznaczony op
- 8.Krawężnik najazdowy 15x22 cm nowy oznaczony kn
- 9.Lawa z oporem z betonu C12/15 (pod krawężnik wystający)
- 10.Lawa z oporem z betonu C12/15 (pod opornik zatopiony)
- 11.Lawa z oporem z betonu C12/15 (pod krawężnik najazdowy)
- 12.Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą
- 13.Wypełnienie masą mineralno-bitumiczną lub masą zalewową
- 14.Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej

Przekrój podłużny przez zjazd z drogi powiatowej I-I



Przekrój poprzeczny przez drogę dojazdową i zjazd do posesji III-III



Przekrój poprzeczny przez zjazd i drogę dojazdową II-II

