

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		1015	m2	1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-06 0109 -08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (grunt kat. III)	m3		
		1015 * 0,4	m3	406,000	
				RAZEM	406,000
3 d.1	KNR-W 2-01 0403-02 analogia	Wyrównanie terenu wraz z zagęszczeniem gruntem dowiezionym	m3		
		0,69 * 643	m3	443,670	
				RAZEM	443,670
4 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		1015	m2	1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
5 d.1	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny o szer. 5,0 m	m2		
		1015	m2	1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
6 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104 -08	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1015	m2	1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
7 d.1	KNR 2-23 0110-03 0110 -04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa konstrukcyjna - kliniec, frakcja 4-31 mm	m2		
		1015	m2	1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
8 d.1	KNR 2-31 1408-02 analogia	Warstwa wyrównawcza - miał kamienny frakcja 0-4 mm - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		1015	m2	1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
9 d.1	analiza indywidualna	Nawierzchnia boiska wraz z wrysowaniem linii - podbudowa ET gr. 35 mm, warstwa wierzchnia EPDM/poliuretan gr. 13 mm	m2		
		1015	m2	1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
2		Nawierzchnia utwardzona			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		325,28	m2	325,280	
				RAZEM	325,280
11 d.2	KNR-W 4-01 0109-06 0109 -08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (grunt kat. III)	m3		
		325,28 * 0,4	m3	130,112	
				RAZEM	130,112
12 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		325,28	m2	325,280	
				RAZEM	325,280
13 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		310,21 + 134,8	m	445,010	
				RAZEM	445,010

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obramienia betonowa z oporem	m3		
		(310,21 + 134,8) * 0,07	m3	31,151	
				RAZEM	31,151
15 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		310,21 + 134,8	m	445,010	
				RAZEM	445,010
16 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105 -02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		325,28	m2	325,280	
				RAZEM	325,280
17 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		325,28	m2	325,280	
				RAZEM	325,280
3		Wyposażenie			
18 d.3	KNR 2-23 0401-01 0401 -02 analogia	Piłkochwyty z siatki wys. 4 m na słupach z rur stalowych o średnicy 80 mm	m		
		22,78	m	22,780	
				RAZEM	22,780
19 d.3	KNR 2-23 0401-01 0401 -02 analogia	Piłkochwyty z siatki wys. 6 m na słupach z rur stalowych o średnicy 80 mm	m		
		112,34	m	112,340	
				RAZEM	112,340
20 d.3	KNR 2-23 0402-02	Brama dwuskrzydłowa w ogrodzeniu z piłkochwytów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3		
		0,4 * 0,4 * 0,98 * 10	m3	1,568	
				RAZEM	1,568
22 d.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.3	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.3	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.3	KNR 2-23 0309-07	Pokrywy na tuleje	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.3	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki wraz z siatką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.3	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa wraz z siatką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej kompletnych wraz z siatkami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.3	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki kompletnych z tablicą, obręczą i siatką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery na 5 stanowisk przed wejściem na boisko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zieleń			
32 d.4	KNR-W 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.4	KNR-W 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.4	KNR-W 2-01 0110-01 0110 -04 analogia	Wywożenie wyciętych drzew na odległość 15 km	mp		
		6	mp	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.4	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
36 d.4	KNR 2-21 0401-05 analogia	Odtworzenie trawników zniszczonych podczas robót budowlanych	m2		
		311	m2	311,000	
				RAZEM	311,000
5		Ogrodzenie od dz nr 159 i 160/3			
37 d.5	KNR 2-01 0312-06 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
		27	dół.	27,000	
				RAZEM	27,000
38 d.5	KNR 13-12 1601-01 analogia	Cokół z elementów prefabrykowanych	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
39 d.5	KNNR-W 2 W1503-02 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 1.50 m na słupkach stalowych z kształtowników obsadzonych w prefabrykowanym cokole	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Oświetlenie			
40 d.6	KNNR 5 0701 -05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		0,5 * 0,8 * (90 + 116)	m3	82,400	
				RAZEM	82,400
41 d.6	KNNR 5 0706 -02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
		90 + 116	m	206,000	
				RAZEM	206,000
42 d.6	KNNR 5 0707 -02	Układanie kabli - YAKXS 4x25	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
43 d.6	KNNR 5 0707 -02	Układanie kabli - YKY 5x6	m		
		116	m	116,000	
				RAZEM	116,000
44 d.6	KNNR 5 0706 -02	Obsypanie kabli	m		
		90 + 116	m	206,000	
				RAZEM	206,000
45 d.6	KNNR 5 0702 -05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		0,5 * 0,8 * (90 + 116)	m3	82,400	
				RAZEM	82,400
46 d.6	KNNR 5 0605 -05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
47 d.6	KNNR 5 1001 -01 analogia	Słup oświetleniowy stożkowy ocynkowany o wysokości nadziemnej 10m (długość całkowita 11,6m)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.6	KNNR 5 1002 -02	Montaż wspornika pod trzy oprawy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.6	KNNR 5 1004 -02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - PowerLug LED AS NARROW 4000K 14500 lm 151W	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
50 d.6	KNNR 5 1006 -03 analogia	Tabliczki bezpiecznikowe słupowe 3xS301B-6A	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.6	KNNR 5 0203 -01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5	m		
		132	m	132,000	
				RAZEM	132,000
52 d.6	KNNR 5 0403 -01	Rozdzielnica RSO wolnostojąca w obudowie izolacyjnej 140x60x25 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.6	analiza indywidualna	Badania instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	3 760,0115	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	211,4954	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	aplikator geowłókniny przyczepny	m-g	4,4660	0,00	0,00
2	ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)	m-g	8,5628	0,00	0,00
3	ciągnik kołowy	m-g	0,9270	0,00	0,00
4	ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)	m-g	4,4660	0,00	0,00
5	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	11,0400	0,00	0,00
6	koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3	m-g	36,7430	0,00	0,00
7	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0,2800	0,00	0,00
8	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	19,7760	0,00	0,00
9	piła do cięcia kostki	m-g	8,1320	0,00	0,00
10	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	m-g	0,8100	0,00	0,00
11	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	6,7200	0,00	0,00
12	przyczepa dłuźycowa 4,5 t	m-g	11,0400	0,00	0,00
13	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,9270	0,00	0,00
14	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	2,2330	0,00	0,00
15	samochód samowładawczy	m-g	4,6968	0,00	0,00
16	samochód samowładawczy 5 t	m-g	184,7444	0,00	0,00
17	samochód samowładawczy do 5 t	m-g	36,7430	0,00	0,00
18	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	26,9867	0,00	0,00
19	środek transportowy	m-g	4,5894	0,00	0,00
20	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	11,5264	0,00	0,00
21	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	10,6575	0,00	0,00
22	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	8,5260	0,00	0,00
23	walec wibracyjny ciągniony gładki 12 t	m-g	8,5628	0,00	0,00
24	wibrator powierzchniowy	m-g	42,2864	0,00	0,00
25	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	8,5628	0,00	0,00
26	żuraw samochodowy	m-g	1,1670	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			0,0000	0,00	0,00
2	azofoska	t	0,0156	0,00	0,00
3	bednarka ocynkowana	m	93,6000	0,00	0,00
4	brama stalowa	szt	1,0000	0,00	0,00
5	bramka do piłki ręcznej wraz z siatką	kpl.	2,0000	0,00	0,00
6	cement "35"	t	0,0720	0,00	0,00
7	cokół prefabrykowany 250x20x5,5 cm	szt.	26,0000	0,00	0,00
8	deski grubości 19-25 mm kl.III	m3	0,0361	0,00	0,00
9	deski grubości 28-45 mm kl.III	m3	0,0204	0,00	0,00
10	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	1,2460	0,00	0,00
11	drewno na stemple budowlane iglaste	m3	0,0094	0,00	0,00
12	drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	szt	24,1500	0,00	0,00
13	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m2	86,5200	0,00	0,00
14	fundament prefabrykowany	szt	1,0000	0,00	0,00
15	geowłóknina	m2	1 053,5700	0,00	0,00
16	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,9565	0,00	0,00
17	kable YAKXS 4x25	m	93,6000	0,00	0,00
18	kable YKY 5x6	m	120,6400	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	kliniec kamienny 4-31 mm	t	410,7705	0,00	0,00
20	konstrukcje mocujące	kg	8,0000	0,00	0,00
21	kostka brukowa 8 cm	m2	333,4120	0,00	0,00
22	lampa oświetleniowa PowerLug LED AS NARROW 4000K 14500 lm 151W	kpl.	12,0000	0,00	0,00
23	lina stalowa naciągowa	m	1 222,8360	0,00	0,00
24	ławka z oparciem dł. 180 cm	kpl	1,0000	0,00	0,00
25	łącznik betonowy końcowy	szt.	2,0000	0,00	0,00
26	łącznik betonowy przelotowy	szt.	25,0000	0,00	0,00
27	masa betonowa	m3	4,6993	0,00	0,00
28	mączka kamienna	t	61,1030	0,00	0,00
29	miał kamienny frakcja 0-4 mm	t	6,8005	0,00	0,00
30	mieszanka betonowa	m3	32,3970	0,00	0,00
31	nasiona traw	kg	6,2200	0,00	0,00
32	Nawierzchnia boiska wraz z wrysowaniem linii - podbudowa ET gr. 35 mm, warstwa wierzchnia EPDM/poliuretan gr. 13 mm	m2	1 015,0000	0,00	0,00
33	Obejma montażowa	szt	150,0000	0,00	0,00
34	Obejma montażowa-końcowa	szt	6,0000	0,00	0,00
35	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	453,9102	0,00	0,00
36	opaski kablowe typu Oki	szt	20,6000	0,00	0,00
37	osłony przewodów	szt	5,4000	0,00	0,00
38	panel ogrodzeniowy z prętów stalowych ocynkowanych śr.3mm	szt	26,0000	0,00	0,00
39	piasek	m3	31,3120	0,00	0,00
40	piasek	m3	827,8833	0,00	0,00
41	piasek do betonów	m3	0,0880	0,00	0,00
42	płyty drogowe 50x50x10cm	szt	4,0000	0,00	0,00
43	pokrywki stalowe na tuleje	szt.	8,0000	0,00	0,00
44	przewody YDY 3x1,5	m	137,2800	0,00	0,00
45	Rozdzielnica RSO wolnostojąca w obudowie izolacyjnej 140x60x25 cm	kpl.	1,0000	0,00	0,00
46	siatka ogrodzeniowa	m2	787,2538	0,00	0,00
47	Słup oświetleniowy stożkowy ocynkowany o wysokości nadziemnej 10m (długość całkowita 11,6m)	szt.	4,0000	0,00	0,00
48	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	3,0900	0,00	0,00
49	słupki z profili stalowych 60 x40 x 220	szt.	27,0000	0,00	0,00
50	słupki z rur stalowych kompletne	m	225,0700	0,00	0,00
51	stojak do siatkówki wraz z siatką	kpl.	2,0000	0,00	0,00
52	stojak metalowy do kosza z tablicą, obręczą i siatką	kpl.	2,0000	0,00	0,00
53	stojak metalowy do tenisa wraz z siatką	kpl.	2,0000	0,00	0,00
54	stojak na rowery na 5 stanowisk	kpl	1,0000	0,00	0,00
55	szpilki do geowłókniny	szt.	60,9000	0,00	0,00
56	Tabliczki bezpiecznikowe słupowe 3xS301B-6A	szt.	4,0000	0,00	0,00
57	tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt	4,0000	0,00	0,00
58	tuleje do słupków i stojaków do koszykówki	szt	4,0000	0,00	0,00
59	tuleje do słupków i stojaków do siatkówki i tenisa	szt	2,0000	0,00	0,00
60	wazelina techniczna	kg	2,2660	0,00	0,00
61	woda	m3	138,7728	0,00	0,00
62	wspornik słupowy pod trzy oprawy	szt.	4,0000	0,00	0,00
63	zaprawa cementowa M 100	m3	0,2972	0,00	0,00
64	ziemia urodzajna (humus)	m3	13,0180	0,00	0,00
65	złącza kontrolne	szt	5,4000	0,00	0,00
66	żwir do betonów	m3	0,1760	0,00	0,00
67	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł