



WĘZŁEŁY BOCZNE  
NIEPODPOROWE

POZYCJA WB1




POZYCJA WB3




KOTWIENIE PŁYT  
PREFABRYKOWANYCH  
W WIENĆCACH  
skala 1:20

Beton	C25/30 (B30)
Stal	34GS St0S-b
Otulina	c <sub>nom</sub> =25 mm

POZYCJA WB2




POZYCJA WB4



UWAGA STROPY PREFABRYKOWANE:

- zalecane oparcie na murze min. 8 cm
- nadproża, podciągł, słupy, wylewki i inne elementy żelbetowe wg odrębnego opracowania - projektu wykonawczego
- w przypadku innych niż założone obciążenia strop należy poddać weryfikacji
- w przypadku obciążenia stropu ciężkimi ścianami strop należy przeprojektować
- należy dostosować wszystkie elementy w celu oparcia płyt wg wytycznych producenta
- wykonywane w stropie otwory nie mogą naruszać nośności stropu
- nacięcia płyt wykonywać wg wytycznych producenta
- ściany w miejscach oparcia płyt należy przemurować cegłą pełną lub zastosować kształtkę wieńcową
- kanały należy zaślepiąć w miejscach wykonywanych węzłów bocznych, wymianów, dodatkowego zbrojenia płyt oraz we wszystkich innych miejscach tak aby uniemożliwić wypełnienie betonem kanałów płyt
- projektowane oraz stosowane materiały i systemy budowlane stosować przestrzegając ściśle instrukcji producenta oraz wymogów i technologii określonej w kartach produktów
- o wszelkich niezgodnościach projektu z instrukcjami producenta, kartami technicznymi materiałów, środków, systemów budowlanych i zastosowanych urządzeń oraz różnicy założeń konstrukcyjnych ze stanem faktycznym, należy niezwłocznie powiadomić projektanta
- przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić zgodność wymiarów pomieszczeń w świetle ścian



COMPONO sp. z o.o.  
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin  
telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43  
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA  
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROGI  
DOJAZDOWEJ.

NAZWA PROJEKTU:

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W KOBYLANCE

ADRES INWESTYCJI:

KOBYLANKA  
ul. Szkoła 10

INWESTOR:

Gmina Kobylanka  
ul. Szkoła 12  
73-108 Kobylanka

TEMAT RYSUNKU:

KOTWIENIE PŁYT PREFABRYKOWANYCH W  
WIENĆCACH

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Katarzyna Wilkońska  
upr. bud. nr ZAP/0040/POOK/07  
w specjalności konstrukcyjnej

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Łukasz Matłowski  
upr. bud. nr ZAP/0005/POOK/08  
w specjalności konstrukcyjnej

BRANŻA:

FAZA:

KONSTRUKCJA

PW

SKALA:

DATA:

NR RYS.

1:20

12.2017

K-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.  
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z  
USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POWIELANIE,  
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY  
AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.