
 <div>ul. Pomarańczowa 43/15, 76-781 Szczecin, NIP: 594-150-94-54, tel. kom. 660 770 789, 795 316 029, e-mail: biuro@kwa-projekt.pl</div>		
Nazwa inwestycji:	Budowa drogi gminnej głównej obwód Zieleniewo i Cisewo, gmina Kobylanka	
Temat:	PLANSZA OZNAKOWANIA	Skala 1:500
Brana: drogowa	Data opracowania: wrzesień 2018 r.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Ścawaryński	upr. ZAP/0054/POOD/13
Opracował:	inż. Mateusz Zdun	
Rysunek nr 2 Arkusz 1/2		


Legenda:


- nowierzchnia jezdni z dwóch warstw bitumicznych
po 4 cm na podbudowie z kruszywa grub. 20 cm
- nakładka bitumiczna grub. 4 cm z wydrążaniem
bitumicznym
- nowierzchnia zjazdów z kruszywa grub. 25 cm
- pobocza umocnione kruszywem grub. 8 cm
- pobocza gruntowe plantowane i obsiane trawą
- pas wydzielony pod drogę gminną oraz obszar
przeznaczony do wycinki drzew
- projektowane oznakowanie pionowe
- oznakowanie pionowe do usunięcia
- oznakowanie pionowe istniejące
- projektowane oznakowanie poziome



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

arkusz 1

OBIEKT: Cisewo - Zieleniewo - według zakresu województwo: 32, zachodniopomorskie powiat: 3214, stargardzki gmina: 321406_2, Kobylanka obwód: 321406_2.0002, Cisewo obwód: 321406_2.0012, Zieleniewo	 <p>ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Jerzy Kielan ul. Staszica 9/1 A-B 73-130 Stargard tel. 578-03-497</p> <p>(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)</p>
SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: PL-2000 (5) Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt	Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:
Kierownik roboty Jerzy Kielan nr upr. zaw. 9656	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: ZG.4300.1502.2017.AU zgłoszonej w PODGiK w Stargardzie
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.20.22.2.2, 5.199.20.22.2.4 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru: innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania: przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w Stargardzie, z dnia: 05.07.2017 r. Rejestracja:
Informacje dodatkowe 1. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) 2. Mapa nadesła się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 3. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnotowane w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 6. Mapa nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572). 7. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) 8. Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500.	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Jerzy Kielan
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetycznej - z literą A- 2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 12.08.2017 r. Stargard, dnia 01.09.2017 r.	



3,5t B-18
ist.
do usunięcia

Droga udostępniona
do ruchu pojazdami
mechanicznymi
Na drogach istniejących
nieoznakowanych
obowiązuje zakaz wjazdu
pojazdami mechanicznymi