





Przekrój szlakowy przez drogę gminną od km 0+000,00 do km 0+030,30



Przekrój szlakowy przez drogę gminną od km 0+030,30 do km 0+568,18



Przekrój przez jezdnię ze zjazdem



1. Warstwa szeralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm wg PN-EN13108-11 WT-2
  2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-EN13108-11 WT-2
  3. Warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego AC16W względnie AC11S o zmiennej grubości wg PN-EN13108-11 WT-2
  4. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego z kamieniomu stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm grub. 20 cm
  5. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego z kamieniomu stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm grub. 25 cm
  6. Warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji  $k \geq 8 \text{ m/d}$  grub. 20 cm
  7. Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą
  8. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
  9. Istniejący wodociąg
  10. Nasyp przepuszczalny zagęszczony do wskaźnika  $\geq 0,98$
  11. Podkłada pod konstrukcję nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1 i zagęszczone do wskaźnika  $\geq 0,98$
- Uwaga :  
Nie dopuszcza się kruszywa z odzysku z rozbiórki torów, dróg i.t.p. oraz materiałów np. z recyklingu betonu cementowego i bitumicznego

PROJEKT WYKONAWCZY		Rys. nr 3
Przebieg konstrukcyjne		
Objekt: Budowa drogi gminnej głównej nr 4500012 obwód Zielonowo i Cisewo; gmina Kobylanka		Skala 1:50
Inwestor : Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka		Data grudzień 2017
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93 sprawdzający : mgr inż. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94 USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Ślęzard e-mail: uslugi@rogowie@poczta.onet.pl, tel. kom 0606063972		