Legenda:

- projektowana oś jezdni
- projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm typu ulicznego h=10 cm
- projektowany krawężnik betonowy 15x22x100cm typu najazdowego h=2 cm
- projektowany krawężnik kamienny 15x30x100cm typu ulicznego h=10 cm
- projektowany krawężnikkamienny 15x22x100cm typu najazdowego h=2 cm
- projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- projektowana jezdnia o nawierzchni asfaltowej
- projektowana jezdnia z kostki kamiennej 8/10cm, kolor grafitowy
- projektowany chodnik z kostki kamiennej 8/10 cm, kolor szary
- projektowane zjazdy z kostki z kostki kamiennej 8/10 cm, kolor szary
- projektowana zieleń
- A-B projektowany profil podłużny
- 2% 2% projektowane pochylenie poprzeczne
- 0.41% projektowane pochylenie podłużne
- 20,15 projektowana rzędna wysokościowa
- a a projektowany przekrój konstrukcyjny
- hktm 5+30,90 projektowany przekrój poprzeczny odc. A - G
- hktm 0+18,00 projektowany przekrój poprzeczny odc. B - H
- hktm 0+31,20 projektowany przekrój poprzeczny odc. H - C
- Rura osłonowa L=6,0 m rura osłonowa dwudzielna
- drzewo do wycinki
- W. proj. rz. 19,92 projektowany wpust deszczowy



OBIEKT: Rekowo, dz. 96, 95/9 - wg zakresu województwo: 32, zachodniopomorskie powiat: 3214, stargardzki gmina: 321406_2, Kobylanka obręb: 321406_2.0009, Rekowo	ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Jerzy Kielan ul. Słaszca 9/1 A-B 73-130 Stargard tel. 578-03-67 AZYMUT (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: PL-2000 (5) Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt	Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo: skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Jerzy Kielan nr upr. zaw. 9656	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: ZG.4300.2667.2016.AU zgłoszonej w PODGiK w Stargardzie
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.198.19.23.4.3, 5.197.19.03.2.2, 5.197.19.03.2.1 ~~2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~ ~~3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~ ~~4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)~~	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w Stargardzie, z dnia: 01.02.2017 r.
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 1. eN, wo, kl-ZU/689/2008	Rejestracja:
Informacje dodatkowe 1. zakres opracowania 2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 7. Mapa nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) 9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) 10. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500.	
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: ~~1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A~~ 2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Jerzy Kielan
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 10.02.2017 r. Stargard, dnia 10.03.2017 r.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem: Poświadczam za zgodność z oryginałem kopię mapy do celów projektowych mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/SZ/2001

PRACOWNIA PROJEKTOWA VIOLET-ARCH	RYSUNEK: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANSZA PODSTAWOWA	RYS. NR 1/2
	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:500
	TEMAT: Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej	
	ADRES: dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2, obręb Rekowo, Gmina Kobylanka	DATA 07.2018
	INWESTOR: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka	
	PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/SZ/2001 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	

ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard, tel. 534 56 78, tel. kom. 504 41 20 32,
e-mail: wioletta.kmita@gmail.com , www.architekt.stargard.pl