

dot. ZR4/572/2010
z dn. 20.04.2010

Szafa oświetleniowa SO na typowym fundamencie



1 numeracja lampy oświetleniowej
L1 numer fazy zasilającej

Oprawa: LUNOIDA S-100
Źródło: SON-TPP 100W
Słupy: SAL-80
Posadowienie: w gruncie

UWAGA:

UWAGA:
1. Dla szafki wykonać uziemienie ochronne, które należy powiązać za pomocą bednarki Fe/Zn 3x20mm2 z uziemieniem typu GALMAR tak aby opornośc uziemienia R<10Ω
2. W złączu ZKP zabudowac zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x S311-C13A w obudowie przystosowanej do plombowania.
3. System zasilania typu TN-C.
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:
a) ochronę poprzez izolowanie części czynnych,
b) ochronę przy użyciu ogrodzeń i obudów,
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:
a) Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C, W złaczach kablowych można stosować Ochronę połegająca na zastosowaniu urzadzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.
4. Wzdłuż projektowanego kabla należy ułożyć bednarkę Fe/Zn 25x4 i łączyć ją z obudową słupa.

Inwestor:	**Gmina Kobylanka** ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka		
Obiekt:	**Przebudowa drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej**		Data: *maj 2010 r.*
Opracowanie:	*Schemat ideowy oświetlenia ulicznego*		Sch. nr: 2
Asyst. proj.:	*mgr inż. Dariusz Zuń*	Podpis:	
Projektant:	*Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83*	Podpis:	
Sprawdzający:	*inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64*	Podpis:	