ARKUSZ 6(16)

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYJNA

OBIEKT: Motaniec – Zielenlewo (wg zakresu) Gmina: Kobylanka Powiat: stargardzki woj.: zachodniopomorskie	"GEOEXPRESS" USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Kłyszejko 73–110 Stargard Szczeciński ul. Śląska 9 tel.(091) 834 52 44
SKALA 1 : 500 Układ współrzędnych: 1965 strefa 3 Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt	
Wykonano metodą: skanowania, kalibracji i wektoryzacji rastra	
Kierownik roboty: Tomasz Kłyszejko upr.nr 20165	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej KERG: 062–265/2009–341.413.1, 341.411.3 341.322.4, 341.324.2 zgłoszonej w PODGiK w Stargardzie Szczecińskim
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 341.324.0514, 0523 ~~2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~ ~~3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~ ~~4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)~~	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: pp65 podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027)
Na mapie do celów projektowych wykazano nastepujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu 1. Załącznik nr 1 2.	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w: Stargardzie Szczecińskim z dnia: 28.04.2009r.
Informacje dodatkowe: 1. _____ zakres pomiaru. 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K–1 (1979) / K–1 (podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K–1 (1979) / K–1 (podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wyłączeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak była informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	Rejestracja:
Uzbrojenie opracowano na podstawie: ~~1. danych branżowych – z literą B~~ 2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – – z literą A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych– – bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może byc niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
Aktualność wtórnika na dzień: 28.04.2009r. Stargard Szczeciński, dnia 12.05.2009r.	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Tomasz Kłyszejko

Załącznik nr 1

1. ZU/486/2005 z dn. 26.08.2005r. – proj. g
2. ZU/27/2006 z dn. 17.01.2006r. – proj. k
3. ZU/144/2006 z dn. 15.03.2006r. – proj. k
4. ZU/602/2006 z dn. 17.10.2006r. – proj. e
5. ZU/86/2007 z dn. 12.02.2007r. – proj. k, w, e, g
6. ZU/585/2008 z dn. 25.07.2008r. – proj. k
7. ZU/616/2008 z dn. 25.07.2008r. – proj. e
8. ZU/617/2008 z dn. 25.07.2008r. – proj. e
9. ZU/790/2008 z dn. 02.10.2008r. – proj. k

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH
GŁÓWNE PUNKTY TRASY DROGOWEJ

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
SKALA 1:500

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOBYLANKA - JECZYDÓŁ DO PARAMETRÓW DROGI ZBIORCZEJ, O DŁ. 1,640 km
WRAZ Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Współrzędne głównych punktów trasy:

PT	x= 5974615.16	y= 3358912.28
W1	x= 5974596.36	y= 3358909.85
W2	x= 5974414.73	y= 3359003.52
W3	x= 5974327.82	y= 3359078.58
W4	x= 5974271.32	y= 3359345.16
W5	x= 5974224.64	y= 3359446.83
W6	x= 5974182.33	y= 3359509.51
W7	x= 5973861.38	y= 3359835.93
W8	x= 5973804.35	y= 3359945.01
W9	x= 5973705.97	y= 3360087.78
W10	x= 5973673.41	y= 3360131.11
KT	x= 5973653.60	y= 3360163.20



LEGENDA

- NAWIERZCHNIA BITUMICZNA SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ
- WYSEPKI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ RODZIELAJĄCE RUCH NA SKRZYŻOWANIU

łączy arkusz nr 5

łączy arkusz nr 7

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VIOLET – ARCH"	RYSUNEK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA KOORDYNACYJNA- ARKUSZ 1 / 1	Nr rys. 1/1
	BRANŻA	DROGOWA	
	TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOBYLANKA-JECZYDÓŁ DO PARAMETRÓW DROGI ZBIORCZEJ, WRAZ Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	SKALA: 1:500
	ADRES	działki geodezyjne nr 42, 461/2, 462, 475, 476, 469/1, 471/2, 472/3, 894/3 ,894/2 obręb Kobylanka, nr geodezyjny 58/1, 52/1, 897/1 obręb Jęczydół.	
	INWESTOR	URZĄD GMINY W KOBYLANCE KOBYLANKA, UL. SZKOLNA	
ul. Szczecińska 59 73-110 Stargard Szczec. tel./fax 091 834 56 78 tel. kom. 504 412 332 e-mail: violetarch@interia.pl	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Roman Kaczmarek upr. bud. 101/Sz/93	PROJEKTOWAŁ mgr inż. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94	