

Zjazd z ulicy Szczecińskiej działka nr 211 na działkę nr 454/89 w m. Morzyczyn, gm. Kobylanka

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,03		
		1.3. Zdjęcie warstwy humusu				
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 15cm, z wywozem nadmiaru na odkład	m3	105,00		
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku	m3	101,68		
		1.4 Roboty rozbiórkowe				
4		Rozebranie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego	m2	62,90		
5		Rozwebranie ogrodzenia	m			
6		Transport gruzu i złomu	m3			
	D-02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE				
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu z zagęszczeniem warstwami	m3	32,70		
	D-04.00.00	3. POBUDOWY				
8		Warstwa odcinająca	m2	216,83		
9		Podbudowa	m2	216,83		
	D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIE				
10		Nawierzchnia zjazdu	m2	163,93		
11		Nawierzchnia ciągu pieszego i ciągu pieszo-rowerowego	m2	52,90		
		5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
12		Krawężniki betonowe wtopione	m	88,22		
13		Wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową	m	17,00		
14		Obrzeża betonowe	m	52,90		
	D-09.00.00	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	D - 09.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianic na czysto) - analogia	m2	108,50		
16	D - 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	108,50		
17	D - 09.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (dalsze 5cm)	m2	108,50		